

A-PW05

UWAGI:

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary przedstawione na rysunku należy skorygować uwzględniając technologię oraz wymiary wzięte z natury w trakcie realizacji obiektu.
- Projekt architektoniczny rozpatrywać razem z proj. konstrukcyjnym, elektrycznym i instalacyjnym.
- Zapewnić wentylację szachtów
- Rozmieszczenie dodatkowych instalacji elektrycznych typu: czujka ruchu, czujka zmiernicza, oprawa ewakuacyjna kierunkowa itp. wg projektu instalacji elektrycznych.
- Szerokość biegu schodów (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsza niż 120cm.
- Światło przejścia w korytarzu (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsze niż 120cm.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
- Materiały wykończeniowe i projekty wykonawcze warsztatowe przed przystąpieniem do realizacji przedstawić projektantowi do akceptacji.

KOLORYSTYKA:

POSADZKI: płytki gresowe Masterstone White, 59,7 x 59,7 cm, Cerrad

COKOŁY: płytki gresowe RAKO COLOR TWO, kolor szary antracyt, 10x10cm, docięta na wysokość 8cm, fuga szary antracyt.

POSADZKI KŁATEK SCHODOWYCH



I SCHODY: posadzka z żywicy

ŚCIANY:

- m1** malowanie na kolor biały
- m2** laminat drewnopodobny Polyrey HPL na płycie MDF, w kolorze C127 - CHÊNE GIVERNY; niepalny, klasa B
- m3** malowanie na kolor grafitowy

ZABUDOWY SZACHTÓW:

- m4** drzwiczki ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy



NR	DATA	ZMIANY
R1.	2023 02	-ZMIANA POSADZEK -ZMIANA PORTALI DRZWIOWYCH -ZMIANA PORTALI WINDOWYCH -ZMIANA OZNACZENIA PIĘTER
Inwestor: BPI Wągrowa Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa		
Projektant: Brit Plan Sp. z o.o. ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa		
Inwestycja: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ		
Adres: POZNAŃ, jedn. ew. Miasto Poznań (306401_1), ul. WĄGROWSKA, działki nr ew. 5/8, 5/10 z obrębem Zegrze (0006)		
Rysunek: WNĘTRZA, KL.A, KOND. TYPOWA, WIDOKI BUDYNEK A		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	arch. Paweł Świątowski	MA/076/14
Zespół proj.:	arch. Rafał Steć	
Sprawdził:	arch. Michał Jaworski	Wa-894/94
RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI BRIT PLAN Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW		Skala: 1:50 Data: lipiec 2022 Nr rys.: A-PW05 R1