


LEGENDA OPRAW ŚWIETLNYCH SPECTRA
UWAGA* - WSZYSTKIE OPRAWY ŚWIETLNE W KOLORZE RAL 7016

T	TAJFUN 5500lm 50W IP65	
TL	Talis 130 Surface 58D Frost 1100lm 10W IP44	
RCS	Rondo CS 7W	
PL1	Profilite 60 Surface PLX 1693mm 3400lm 26W	oprawy na klatkach schodowych
PL1_M	Profilite 60 Surface Micro-P 1693mm 6000lm 48W	
PL2	Profilite 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL3	Profilite 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL1.1	Profilite 60 Recessed PLX 1693mm 2900lm 26W - podtynkowa	
PL2.1	Profilite 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	
PL3.1	Profilite 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	

+3	⊕ +6,12	⊙ +6,00
+4	⊕ +9,18	⊙ +9,06
+5	⊕ +12,24	⊙ +12,12
+6	⊕ +15,30	⊙ +15,18
+7	⊕ +18,36	⊙ +18,24
+8	⊕ +21,42	⊙ +21,30
+9	⊕ +24,48	⊙ +24,36



A-PW16

UWAGI:
- Rozwiązania projektowe oraz wymiary przedstawione na rysunku należy skorygować uwzględniając technologie oraz wymiary wieże z natury w trakcie realizacji obiektu.
- Projekt architektoniczny rozpatrywać razem z proj. konstrukcyjnym, elektrycznym i instalacyjnym.
- Zgwarantować wentylację szachtów.
- Rozmieszczenie dodatkowych instalacji elektrycznych typu: czujka ruchu, czujka zmiernicza, oprawa ewakuacyjna kierunkowa itp. wg projektu instalacji elektrycznych.
- Szerokość biegu schodów (od ściany wykończonej do balustrady) nie mniejsza niż 120cm.
- Światło przejścia w korytarzu (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsze niż 120cm.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
- Materiały wykończeniowe i projekty wykonawcze warsztatowe przed przystąpieniem do realizacji przedstawiać projektantowi do akceptacji.

KOLORYSTYKA:

POSADZKI: płytki gresowe Masterstone White, 59,7 x 59,7 cm, Cerrad

COKOŁY: płytki gresowe RAKO COLOR TWO, kolor szary antracyt, 10x10cm, docięta na wysokość 8cm, fuga szary antracyt.

POSADZKI KŁATEK SCHODOWYCH I SCHODY: posadzka z żywicy

ŚCIANY:

m1 malowanie na kolor biały
m2 laminat drewnopodobny Polyrey HPL na płycie MDF, w kolorze C127 - CHÉNE GIVERNY; niepalny, klasa B
m3 malowanie na kolor grafitowy

ZABUDOWY SZACHTÓW:
m4 drzwiczki ze stali malowanej proszkowo w kolor grafitowy

NR	DATA	ZMIANY
R1.	2023 02	-ZMIANA POSADZEK -ZMIANA PORTALI DRZWIOWYCH -ZMIANA PORTALI WINDOWYCH -ZMIANA OZNACZENIA PIĘTER
Inwestor: BPI Wągrowka Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa		
Projektant: Brit Plan Sp. z o.o. ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa		
Inwestycja: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
Adres: POZNAŃ, jedn. ew. Miasto Poznań (306401_1), ul. WĄGROWSKA, działki nr ew. 5/8, 5/10 z obrębu Żegrze (0006)		
Rysunek: WNĘTRZA, KL. C, KOND. +3++9, RZUT I WIDOKI BUDYNEK A		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	arch. Paweł Światłowski	MA/076/14
Zespół proj.:	arch. Rafał Steć	
Sprawił:	arch. Michał Jaworski	Wa-894/94
RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI BRIT PLAN Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW		Skala: 1:50 Data: lipiec 2022 Nr rys.: A-PW16 R1