




LEGENDA OPRAW ŚWIETLNYCH SPECTRA
UWAGA* - WSZYSTKIE OPRAWY ŚWIETLNE W KOLORZE RAL 7016

T	TAJFUN 5500lm 50W IP65	
TL	Talis 130 Surface 58D Frost 1100lm 10W IP44	
RCS	Rondo CS 7W	
PL1	Profile 60 Surface PLX 1693mm 3400lm 26W	oprawy na klatkach schodowych
PL1_M	Profile 60 Surface Micro-P 1693mm 6000lm 48W	
PL2	Profile 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL3	Profile 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL1.1	Profile 60 Recessed PLX 1693mm 2900lm 26W - podtynkowa	
PL2.1	Profile 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	
PL3.1	Profile 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	



A-PW04

UWAGI:

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary przedstawione na rysunku należy skorygować uwzględniając technologie oraz wymiary wzięte z natury w trakcie realizacji obiektu.
- Projekt architektoniczny rozpatrywać razem z proj. konstrukcyjnym, elektrycznym i instalacyjnym.
- Zapewnić wentylację szachtów.
- Rozmieszczenie dodatkowych instalacji elektrycznych typu: czujka ruchu, czujka znerzchoza, oprawa ewakuacyjna kierunkowa itp. wg projektu instalacji elektrycznych.
- Szerokość biegu schodów (od ściany wykonanej do balustrady) nie mniejsza niż 100cm.
- Światło przejścia w korytarzu (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsza niż 100cm.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
- Materiały wykończeniowe i projekty wykonawcze warsztatowe przed przystąpieniem do realizacji przedstawiać projektantowi do akceptacji.

KOLORYSTYKA:

POSADZKI: płytki gresowe Masterstone White, 59,7 x 59,7 cm, Cerrad

COKOŁY: płytki gresowe RAKO COLOR TWO, kolor szary antracyt, 10x10cm, docięcia na wysokość 8cm, fuga szary antracyt.

POSADZKI KŁATEK SCHODOWYCH I SCHODY: posadzka z żywicy

ŚCIANY:

m1 malowanie na kolor biały

m2 laminat drewnopodobny Polyrey HPL na płycie MDF, w kolorze C127 - CHÊNE GIVERNY; niepalny, klasa B

m3 malowanie na kolor grafitowy

ZABUDOWY SZACHTÓW:

m4 drzwi z ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy

NR	DATA	ZMIANY
R1.	2023 02	-ZMIANA POSADZEK -ZMIANA PORTALI DRZWIOWYCH -ZMIANA PORTALI WINDOWYCH -ZMIANA OZNACZENIA PIĘTER

Investor: BPI Wągrowka Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warszawa

Projektant: Brit Plan Sp. z o.o.
ul. Dzielna 3,
00-162 Warszawa

Investycja: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ

Adres: POZNAŃ, jedn. ew. Miasto Poznań (306041_1), ul. WĄGROWSKA, działki nr ew. 5/8, 5/10 z obrębu Zęgrze (0006)

Rysunek: WNĘTRZA, KL.A, KOND. TYPOWA, RZUT I WIDOKI, BUDYNEK A

Specjalność: ARCHITEKTURA Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował: arch. Paweł Światłowski MA/076/14

Zespół proj.: arch. Rafał Steć

Sprawdził: arch. Michał Jaworski Wa-894/94

RYСУNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
BRIT PLAN Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ
UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
AUTORÓW

Skala: 1:50

Data: lipiec 2022

Nr rys.: A-PW04 R1