

# A-PW10

- UWAGI:
- Rozwiązania projektowe oraz wymiary przedstawione na rysunku należy skorygować uwzględniając technologię oraz wymiary wzięte z natury w trakcie realizacji obiektu.
  - Projekt architektoniczny rozpatrywać razem z proj. konstrukcyjnym, elektrycznym i instalacyjnym.
  - Zapewnić wentylację szachtów
  - Rozmieszczenie dodatkowych instalacji elektrycznych typu: czujka ruchu, czujka zmiernicza, oprawa ewakuacyjna kierunkowa itp. wg projektu instalacji elektrycznych.
  - Szerokość biegu schodów (od ściany wykończonej do balustrady) nie mniejsza niż 120cm.
  - Światło przejścia w korytarzu (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsze niż 120cm.
  - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
  - Materiały wykończeniowe i projekty wykonawcze warsztatowe przed przystąpieniem do realizacji przedstawić projektantowi do akceptacji.

## KOLORYSTYKA:

- POSADZKI: płytki gresowe Masterstone White, 59,7 x 59,7 cm, Cerrad
- COKŁY: płytki gresowe RAKO COLOR TWO, kolor szary antracyt, 10x10cm, docięta na wysokość 8cm, fuga szary antracyt.

- POSADZKI KŁATEK SCHODOWYCH I SCHODY: posadzka z żywicy

## ŚCIANY:

- m1 malowanie na kolor biały
- m2 laminat drewnopodobny Polyrey HPL na płycie MDF, w kolorze C127 - CHÊNE GIVERNY; niepalny, klasa B
- m3 malowanie na kolor grafitowy

## ZABUDOWY SZACHTÓW:

- m4 drzwiczki ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy

NR	DATA	ZMIANY
R1.	2023 02	-ZMIANA POSADZEK -ZMIANA PORTALI DRZWIOWYCH -ZMIANA PORTALI WINDOWYCH -ZMIANA OZNACZENIA PIĘTER -DODANO SUFIT PODWIESZANY NA KOND. +2 -ZMIANA OPRAWY ŚWIETLNEJ NA KOND. +2

Inwestor:	BPI Wągrowa Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa
-----------	---

Projektant:	Brit Plan Sp. z o.o. ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa
-------------	---



Inwestycja:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA
-------------	---

Adres:	POZNAŃ, jedn. ew. Miasto Poznań (306401_1), ul. WĄGROWSKA, działki nr ew. 5/8, 5/10 z obrębą Zegrze (0006)
--------	---

Rysunek:	WNĘTRZA, KL.B, KOND. TYPOWA, WIDOKI BUDYNEK A
----------	---

Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	arch. Paweł Światłowski	MA/076/14	
Zespół proj.:	arch. Rafał Steć		
Sprawił:	arch. Michał Jaworski	Wa-894/94	

RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI BRIT PLAN Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW	Skala: 1:50	Data: lipiec 2022	Nr rys.: A-PW10 R1
--	----------------	-------------------------	-----------------------



na kondygnacji +2 drzwi DW01P  
na kondygnacjach +3++7 drzwi DW01L

