


LEGENDA OPRAW ŚWIETLNYCH SPECTRA
UWAGA* - WSZYSTKIE OPRAWY ŚWIETLNE W KOLORZE RAL 7016

T	TAJFUN 5500lm 50W IP65	
TL	Talis 130 Surface 58D Frost 1100lm 10W IP44	
RCS	Rondo CS 7W	
PL1	Profilite 60 Surface PLX 1693mm 3400lm 26W	oprawy na klatkach schodowych
PL1_M	Profilite 60 Surface Micro-P 1693mm 6000lm 48W	
PL2	Profilite 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL3	Profilite 60 Surface PLX 1413mm 2950lm 23W	
PL1.1	Profilite 60 Recessed PLX 1693mm 2900lm 26W - podtynkowa	
PL2.1	Profilite 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	
PL3.1	Profilite 60 Recessed PLX 1413mm 2500lm 23W - podtynkowa	



A-PW09

- UWAGI:
- Rozwiązania projektowe oraz wymiary przedstawione na rysunku należy skorygować uwzględniając technologię oraz wymiary wzięte z natury w trakcie realizacji obiektu.
 - Projekt architektoniczny rozpatrywać razem z proj. konstrukcyjnym, elektrycznym i instalacyjnym.
 - Zapewnić wentylację szachtów
 - Rozmieszczenie dodatkowych instalacji elektrycznych typu: czujka ruchu, czujka zmiernicza, oprawa ewakuacyjna kierunkowa itp. wg projektu instalacji elektrycznych.
 - Szerokość biegu schodów (od ściany wykończonej do balustrady) nie mniejsza niż 120cm.
 - Światło przejścia w korytarzu (od wykończenia do wykończenia) nie mniejsza niż 120cm.
 - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
 - Materiały wykończeniowe i projekty wykonawcze warsztatowe przed przystąpieniem do realizacji przedstawić projektantowi do akceptacji.

KOLORYSTYKA:

- POSADZKI: płytki gresowe Masterstone White, 59,7 x 59,7 cm, Cerrad
- COKŁY: płytki gresowe RAKO COLOR TWO, kolor szary antracyt, 10x10cm, docięta na wysokość 8cm, fuga szary antracyt.

- POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH I SCHODY: posadzka z żywicy

ŚCIANY:

- m1 malowanie na kolor biały
- m2 laminat drewnopodobny Polyrey HPL na płycie MDF, w kolorze C127 - CHÊNE GIVERNY; niepalny, klasa B
- m3 malowanie na kolor grafitowy

ZABUDOWY SZACHTÓW:

- m4 drzwiczki ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy

NR	DATA	ZMIANY
R1.	2023 02	-ZMIANA POSADZEK -ZMIANA PORTALI DRZWIOWYCH -ZMIANA PORTALI WINDOWYCH -ZMIANA OZNACZENIA PIĘTER -DODANO SUFIT PODWIESZANY NA KOND. +2 -ZMIANA OPRAWY ŚWIETLNEJ NA KOND. +2
Inwestor:	BPI Wągrowska Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa	
Projektant:	Brit Plan Sp. z o.o. ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa	
Inwestycja:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ	
Adres:	POZNAŃ, jedn. ew. Miasto Poznań (306401_1), ul. WĄGROWSKA, działki nr ew. 5/8, 5/10 z obrębem Zegrze (0006)	
Rysunek:	WNĘTRZA, KL.B, KOND. TYPOWA, RZUT BUDYNEK A	
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	arch. Paweł Świątowski	MA/076/14
Zespół proj.:	arch. Rafał Steć	
Sprawił:	arch. Michał Jaworski	Wa-894/94
RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI BRIT PLAN Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW		Skala: 1:50 Data: lipiec 2022 Nr rys.: A-PW09 R1